

1.17. В сборнике 23 «Канализация – наружные сети»:

а) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

в подразделе 1.6 «Поливинилхлоридные (ПВХ) безнапорные раструбные канализационные трубы» раздела I «Укладка трубопроводов и устройство коллекторов» таблицу ФЕР 23-01-020 изложить в следующей редакции:

| Шифр расценки | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|
| | | | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | | материалы | |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм. | | | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | | расход неучтенных материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Таблица ФЕР 23-01-020 Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) | | | | | | | |
| Измеритель: 100 м | | | | | | | |
| Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: | | | | | | | |
| 23-01-020-01 24.3.01.04 | 160 мм Трубы ПВХ безнапорные, раструбные, м | 221,66 | 208,75 | 7,91 | 1,12 | 5,00 100 | 22,74 |
| 23-01-020-02 24.3.01.04 | 200 мм Трубы ПВХ безнапорные, раструбные, м | 247,21 | 228,03 | 11,52 | 1,62 | 7,66 100 | 24,84 |
| 23-01-020-03 24.3.01.04 | 250 мм Трубы ПВХ безнапорные, раструбные, м | 738,15 | 248,96 | 477,23 | 56,42 | 11,96 100 | 27,12 |
| 23-01-020-04 24.3.01.04 | 315 мм Трубы ПВХ безнапорные, раструбные, м | 814,20 | 272,46 | 522,71 | 61,98 | 19,03 100 | 29,68 |
| 23-01-020-05 24.3.01.04 | 400 мм Трубы ПВХ безнапорные, раструбные, м | 970,65 | 318,55 | 621,36 | 73,84 | 30,74 100 | 34,7 |
| 23-01-020-06 24.3.01.04 | 500 мм Трубы ПВХ безнапорные, раструбные, м | 1 110,79 | 366,65 | 696,32 | 82,69 | 47,82 100 | 39,94 |