

1.8. В сборнике 10 «Деревянные конструкции»:

а) в разделе III «Федеральные единичные расценки на строительные работы»:

в подразделе «Стены наружные и внутренние» раздела 2 «Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки» таблицу ФЕР 10-02-017 изложить в следующей редакции:

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица ФЕР 10-02-017 Устройство наружных стен с обшивкой армированными цементно-минеральными плитами с прямым креплением плит							
Измеритель: 100 м ²							
Устройство наружных стен с обшивкой армированными цементно-минеральными плитами с прямым креплением плит:							
10-02-017-01	к стальному одинарному каркасу	79 318,04	2 346,37			76 971,67	261,58
01.7.06.14-0027	Лента двухсторонняя, кг					П	
12.1.01.03	Материал пароизоляционный, м ²					113	
12.1.01.03	Материал гидроветрозащитный, м ²					113	
12.2.03.15	Плиты теплоизоляционные, м ²					206	

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-02-017-02	к стальному двойному каркасу	89 270,33	3 217,49			86 052,84	354,74
<i>01.7.06.14-0027</i>	<i>Лента двухсторонняя, кг</i>					<i>П</i>	
<i>12.1.01.03</i>	<i>Материал пароизоляционный, м²</i>					<i>113</i>	
<i>12.1.02.10-1390</i>	<i>Лента бутилкаучуковая соединительная самоклеящаяся двусторонняя, ширина 15 мм, м</i>					<i>П</i>	
<i>12.1.01.03</i>	<i>Материал гидроветрозащитный, м²</i>					<i>113</i>	
<i>12.2.03.15</i>	<i>Плиты теплоизоляционные, м²</i>					<i>412</i>	
10-02-017-03	к деревянному каркасу	71 725,58	2 606,45			69 119,13	287,37
<i>01.7.06.14-0027</i>	<i>Лента двухсторонняя, кг</i>					<i>П</i>	
<i>12.1.01.03</i>	<i>Материал пароизоляционный, м²</i>					<i>113</i>	
<i>12.1.02.10-1390</i>	<i>Лента бутилкаучуковая соединительная самоклеящаяся двусторонняя, ширина 15 мм, м</i>					<i>П</i>	
<i>12.1.01.03</i>	<i>Материал гидроветрозащитный, м²</i>					<i>113</i>	
<i>12.2.03.15</i>	<i>Плиты теплоизоляционные, м²</i>					<i>206</i>	
10-02-017-04	Устройство мелких покрытий (свесов) с наружной обшивкой армированными цементно-минеральными плитами по деревянному каркасу	32 106,78	1 641,96			30 464,82	183,05
<i>14.4.01.04</i>	<i>Грунтовка, т</i>					<i>0,0052</i>	