Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от «15» июня 2017 г. № 886/пр

ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

В сборник 18 «Отопление - внутренние устройства» внести следующие дополнения.

Раздел III. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы.

Дополнить федеральными единичными расценками следующего содержания:

Шифр расценки / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика не учтенных расценками материалов, ед. изм.	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.: оплата труда рабочих	эксплуатация машин: всего	эксплуатация машин: в т.ч. оплата труда машинистов	материалы: расход неучтенных материалов	Затраты труда рабочих, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 2. ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ							
Таблица ФЕР 18-02-004	**Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных)** Измеритель: шт.						
	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом:						
18-02-004-01 *24.3.03.13*	до 50 л *Трубы полиэтиленовые, м*	4,56	3,67			0,89 *1,5*	0,43
18-02-004-02 *24.3.03.13*	свыше 50 до 100 л *Трубы полиэтиленовые, м*	8,31	7,42			0,89 *1,5*	0,87
18-02-004-03 *24.3.03.13*	свыше 100 л *Трубы полиэтиленовые, м*	21,03	20,14			0,89 *1,5*	2,22
Таблица ФЕР 18-02-005	**Монтаж проточных водонагревателей электрических** Измеритель: шт.						
18-02-005-01	Монтаж проточных водонагревателей электрических	2,74	2,30			0,44	0,27