

Приложение № 4
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 24 января 2017 г. № 41/пр

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Шифр расценки	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч	
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин			материалы
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед. изм.			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Часть 30. МОСТЫ И ТРУБЫ

Таблица ФЕР 30-02-025. Устройство монолитных железобетонных пролетных строений мостов и путепроводов							
Измеритель: м ³ (расценки 30-02-025-01, 30-02-025-04); т (расценки 30-02-025-02, 30-02-025-03)							
30-02-025-01	Бетонирование монолитного железобетонного пролетного строения	2 309,51	210,91	1 576,28	97,54	522,32	21,61
401-9021	<i>Бетон, м³</i>	-	-	-	-	1,02	-
30-02-025-02	Установка ненапрягаемой арматуры монолитного железобетонного пролетного строения	584,64	278,19	239,76	27,23	66,69	31,83
204-9001	<i>Арматура, т</i>	-	-	-	-	1,024	-
30-02-025-03	Установка и натяжение высокопрочной арматуры монолитного преднапряженного железобетонного пролетного строения	11 889,80	463,33	3 752,11	185,52	7 674,36	49,29
508-9001	<i>Канаты арматурные, кг</i>	-	-	-	-	1 030	-
204-3932	<i>Анкера клиновые стальные, марка "АКС-19д" (ТУ 4842-003-95520222-10), компл.</i>	-	-	-	-	II	-
30-02-025-04	Инъецирование каналов	501,57	161,74	210,14	4,15	129,69	17,41
402-9050	<i>Раствор цементный, м³</i>	-	-	-	-	1,02	-