

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 24 января 2017 г. № 41/пр

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Часть 32. ТРАМВАЙНЫЕ ПУТИ

Таблица ГЭСН 32-04-014 Установка боковых вкладышей рельсов

Состав работ:

Для норм 32-04-014-01, 32-04-014-03:

- 01. Разнос резиновых вкладышей вдоль рельсов.
- 02. Сверление отверстий в резине для пропуска тяг.
- 03. Установка в пазухи рельсов резиновых вкладышей вручную.

Для норм 32-04-014-02, 32-04-014-04:

- 01. Разнос резиновых вкладышей вдоль рельсов.
- 02. Установка в пазухи рельсов резиновых вкладышей вручную.

Измеритель: 1 км пути

Установка боковых вкладышей

- 32-04-014-01 трамвайных рельсов внутренних
- 32-04-014-02 трамвайных рельсов наружных
- 32-04-014-03 железнодорожных рельсов внутренних
- 32-04-014-04 железнодорожных рельсов наружных

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	32-04-014-01	32-04-014-02	32-04-014-03	32-04-014-04
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	325,48	263,68	222,48	140,08
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,0	3,0
3	МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
330206	Дрели электрические	маш.-ч	80	-	60	-
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	9	9	9	9
4	МАТЕРИАЛЫ					
101-9210	Резина профилированная	т	П	П	П	П