

Приложение № 1  
к приказу Министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации  
от 24 января 2017 г. № 41/пр

**ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.  
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ  
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

## Часть 08. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ

**Таблица ГЭСН 08-01-007      Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо**

**Состав работ:**

- 01. Раскатывание и разметка рулонов.
- 02. Нарезка рулонного материала.
- 03. Укладка гидроизоляционных материалов на фундаментах в один слой.

**Измеритель:**    **100 м<sup>2</sup>**  
 08-01-007-01      Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами в один слой насухо

Код ресурсов	Наименование строительных ресурсов	Ед. изм.	08-01-007-01
<b>1</b>	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,19
1.1	Средний разряд работы		2,5
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,001
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
113-9051	Материалы гидроизоляционные рулонные	м <sup>2</sup>	110