Приложение № 14
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 26 декабря 2019 г. № 875/пр

СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЭСНр 81-02-64-2020

Сборник 64. Лепные работы

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.64.1. ГЭСНр сборника 64 содержат совокупность количественных показателей строительных ресурсов (материалов, изделий и конструкций, затрат труда рабочих в строительстве, времени эксплуатации машин и механизмов), установленных на принятый измеритель.

В ГЭСНр сборника 64 расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса лепных работ, включая: устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производстве работ, и т.п.

1.64.2. ГЭСНр сборника 64 по сложности рисунка, рельефа и размеров изделий разработаны усредненными, поэтому вводить в ГЭСНр какие-либо дополнения, изменения или поправки для применения их в соответствии с проектными данными не допускается.

1.64.3. В ГЭСНр сборника 64 предусмотрено выполнение работ на фасадах с лесов, выносных устройств и люлек, а во внутренних помещениях – с пола, подмостей, лестниц и других приспособлений.

1.64.4. При наличии сохранившихся установленных лепных изделий, которые могут быть использованы после реставрации под модель, применение новых моделей не допускается.

1.64.5. При отсутствии сохранившихся установленных лепных изделий стоимость моделей принимается по текущим ценам.

1.64.6. Отделка лицевой поверхности сменных лепных изделий нормами не предусмотрена.

1.64.7. В ГЭСНр сборника 64 предусмотрен следующий состав работ по разновидностям ремонта лепных изделий:

1.64.7.1. Смена негодных изделий: 01. Отбивка негодного изделия или детали. 02. Удаление креплений. 03. Срубание вручную всех неровностей на основании. 04. Насечка поверхности при необходимости. 05. Очистка поверхности основания щетками. 06. Разметка мест установки. 07. Пробивка новых отверстий. 08. Постановка пробок. 09. Забивка гвоздей и крючьев. 10. Сборка и установка на место и крепление деталей. 11. Заделка швов и разделка углов. 12. Исправление дефектов и повреждений. 13. Приготовление раствора.

1.64.7.2. Расчистка покрасок изделий: 01. Очистка от покрасок и естественных загрязнений вручную со смачиванием поверхности водой. 02. Выведение ржавых пятен. 03. Исправление орнамента заделыванием раствором с тщательным заглаживанием образующихся на изделии раковин, трещин и царапин, с придачей ему четкого рисунка.

Примечание.

К легкоудаляемым относятся клеевые покраски и естественные загрязнения.

К трудноудаляемым относятся покраски эмульсионные и масляно-лаковые.

1.64.7.3. Ремонт лепных изделий с расчисткой покрасок и догипсовкой орнамента или рисунка изделий: 01. Удаление негодных частей изделия. 02. Очистка сохранившейся части поверхности изделия от покрасок и загрязнений вручную со смачиванием водой. 03. Выведение ржавых пятен. 04. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка. 05. Догипсовка выбоин, щелей и утраченных мест до 20 % развернутой площади ремонтируемого изделия. 06. Прорезка рисунка. 07. Отделка догипсованной поверхности.

1.64.7.4. Реставрация изделия под модель: 01. Снятие наиболее сохранившихся изделий с места установки целиком или по частям. 02. Спуск снятого изделия на землю с отноской к месту реставрации. 03. Соединение частей изделия при необходимости. 04. Очистка поверхности изделия от покрасок, естественных загрязнений и негодных частей. 05. Исправление орнамента сохранившейся части с придачей ему четкого рисунка. 06. Догипсовка выбоин и утраченных частей и деталей до 20 % развернутой площади изделия. 07. Прорезка рисунка. 08. Отделка догипсованной поверхности.

1.64.8. Расход ресурсов на выполнение работ с использованием лепных деталей, не предусмотренных в сборнике 64, следует определять по имеющимся нормам применительно к видам изделий, наиболее подходящим по сложности.

1.64.9. Расход вспомогательных материальных ресурсов в нормах настоящего сборника не учтен и определяется на основании проектной документации.

1.64.10. Нормы расхода моделей и выхода деталей одинакового рисунка приведены в приложении 64.1.

II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.64.1. Высота выпуклых погонных деталей принимается по огибу поперечного сечения.

2.64.2. Угловые базы, составляющие четверть окружности или четырехугольники, нормируются по таблицам баз на пилястрах с коэффициентом 0,5.

III. СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСНр 64-1 Базы под колонны высотой до 250 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных баз под колонны высотой до 250 мм:
64-1-1 цементных
64-1-2 гипсовых
Расчистка лепных баз под колонны высотой до 250 мм от покрасок:
64-1-3 легкоудаляемых
64-1-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных баз под колонны высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-1-5 легкоудаляемых
64-1-6 трудноудаляемых
64-1-7 Реставрация лепных баз под колонны высотой до 250 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-1-1	64-1-2	64-1-3	64-1-4	64-1-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,75	1,79	0,14	0,58	1,31
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,0	3,0	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,02			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,06	0,02			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.01	Детали	шт		1			
05.3.02.01	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,03	0,015			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-1-6	64-1-7
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,88	1,75
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,02

Таблица ГЭСНр 64-2 Базы под колонны высотой до 400 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных баз под колонны высотой до 400 мм:
64-2-1 цементных
64-2-2 гипсовых
Расчистка лепных баз под колонны высотой до 400 мм от покрасок:
64-2-3 легкоудаляемых
64-2-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных баз под колонны высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-2-5 легкоудаляемых
64-2-6 трудноудаляемых
64-2-7 Реставрация лепных баз под колонны высотой до 400 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-2-1	64-2-2	64-2-3	64-2-4	64-2-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,17	2,6	0,28	1,16	2,21
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,0	3,0	3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12	0,03			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,12	0,03			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.01	Детали	шт		1			
05.3.02.01	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,06	0,023			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-2-6	64-2-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	3,15 3,2	2,78 3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,02

Таблица ГЭСНр 64-3 Базы под колонны высотой до 500 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных баз под колонны высотой до 500 мм:
64-3-1 цементных
64-3-2 гипсовых
Расчистка лепных баз под колонны высотой до 500 мм от покрасок:
64-3-3 легкоудаляемых
64-3-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных баз под колонны высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-3-5 легкоудаляемых
64-3-6 трудноудаляемых
64-3-7 Реставрация лепных баз под колонны высотой до 500 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-3-1	64-3-2	64-3-3	64-3-4	64-3-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	4,86 3,2	3,19 3,2	0,38 3,0	1,52 3,0	3,52 3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12	0,05			
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,12	0,05			
4 05.3.01.01 05.3.02.01	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 шт шт т	 1 0,06	 1 0,03			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-3-6	64-3-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	5 3,2	4,29 3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,03

Таблица ГЭСНр 64-4 Базы по пилястрам высотой до 250 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм:
64-4-1 цементных
64-4-2 гипсовых
Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм от покрасок:
64-4-3 легкоудаляемых
64-4-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-4-5 легкоудаляемых
64-4-6 трудноудаляемых
64-4-7 Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 250 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-4-1	64-4-2	64-4-3	64-4-4	64-4-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	1,52 3,2	0,91 3,2	0,09 3,0	0,38 3,0	0,66 3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,01			
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,01			
4 05.3.01.01 05.3.02.01	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 шт шт т	 1 0,015	 1 0,008			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-4-6	64-4-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	0,94 3,2	0,87 3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,01
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,01

Таблица ГЭСНр 64-5 Базы по пилястрам высотой до 400 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм:
64-5-1 цементных
64-5-2 гипсовых
Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм от покрасок:
64-5-3 легкоудаляемых
64-5-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-5-5 легкоудаляемых
64-5-6 трудноудаляемых
64-5-7 Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 400 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-5-1	64-5-2	64-5-3	64-5-4	64-5-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	2,11 3,2	1,31 3,2	0,16 3,0	0,62 3,0	1,11 3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,02			
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,06	0,02			
4 05.3.01.01 05.3.02.01	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 шт шт т	 1 0,03	 1 0,012			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-5-6	64-5-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	1,57 3,2	1,38 3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,01
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,01

Таблица ГЭСНр 64-6 Базы по пилястрам высотой до 500 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм:
64-6-1 цементных
64-6-2 гипсовых
Расчистка лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм от покрасок:
64-6-3 легкоудаляемых
64-6-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-6-5 легкоудаляемых
64-6-6 трудноудаляемых
64-6-7 Реставрация лепных баз по пилястрам высотой до 500 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-6-1	64-6-2	64-6-3	64-6-4	64-6-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	2,43 3,2	1,59 3,2	0,25 3,0	0,99 3,0	1,77 3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,02			
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,06	0,02			
4 05.3.01.01 05.3.02.01	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 шт шт т	 1 0,03	 1 0,015			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-6-6	64-6-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	2,51 3,2	2,15 3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,02

Таблица ГЭСНр 64-7 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм:
64-7-1 цементных
64-7-2 гипсовых
Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:
64-7-3 легкоудаляемых
64-7-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-7-5 легкоудаляемых
64-7-6 трудноудаляемых
64-7-7 Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-7-1	64-7-2	64-7-3	64-7-4	64-7-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	1,37 3,0	0,85 3,0	0,24 3,5	0,86 3,5	1,82 3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,03			
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	0,03			
4 05.3.01.02 05.3.02.02	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 шт шт т	 1 0,042	 1 0,02			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-7-6	64-7-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	2,57 3,6	2,09 3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,02

Таблица ГЭСНр 64-8 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм:
64-8-1 цементных
64-8-2 гипсовых
Расчистка лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:
64-8-3 легкоудаляемых
64-8-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-8-5 легкоудаляемых
64-8-6 трудноудаляемых
64-8-7 Реставрация лепных балясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-8-1	64-8-2	64-8-3	64-8-4	64-8-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	1,89 3,0	1,26 3,0	0,34 3,5	1,37 3,5	2,89 3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,09	0,06			
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,09	0,06			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-8-1	64-8-2	64-8-3	64-8-4	64-8-5
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.02	Детали	шт		1			
05.3.02.02	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,059	0,04			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-8-6	64-8-7
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,11	3,32
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,05
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,05

Таблица ГЭСНр 64-9 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм:

64-9-1 цементных

64-9-2 гипсовых

Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок:

64-9-3 легкоудаляемых

64-9-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-9-5 легкоудаляемых

64-9-6 трудноудаляемых

64-9-7 Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-9-1	64-9-2	64-9-3	64-9-4	64-9-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,25	1,91	0,13	0,51	0,82
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,5	3,5	3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,02			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,02			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.02	Детали	шт		1			
05.3.02.02	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,015	0,013			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-9-6	64-9-7
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,29	1,16
1.1	Средний разряд работы		3,6	3,4

Таблица ГЭСНр 64-10 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм:

64-10-1 цементных

64-10-2 гипсовых

Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм от покрасок:

64-10-3 легкоудаляемых

64-10-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-10-5 легкоудаляемых

64-10-6 трудноудаляемых

64-10-7 Реставрация лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 1000 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-10-1	64-10-2	64-10-3	64-10-4	64-10-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	2,71 3,0	2,16 3,0	0,21 3,5	0,82 3,5	1,44 3,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,02			
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	0,02			
4 05.3.01.02 05.3.02.02	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 шт шт т	 1 0,025	 1 0,013			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-10-6	64-10-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	2,05 3,6	1,74 3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,02

Таблица ГЭСНр 64-11 Вазы высотой до 500 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных ваз высотой до 500 мм:
64-11-1 цементных
64-11-2 гипсовых
Расчистка лепных ваз высотой до 500 мм от покрасок:
64-11-3 легкоудаляемых
64-11-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных ваз высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-11-5 легкоудаляемых
64-11-6 трудноудаляемых
64-11-7 Реставрация лепных ваз высотой до 500 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-11-1	64-11-2	64-11-3	64-11-4	64-11-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	3,68 3,3	2,49 3,3	0,28 3,2	1,16 3,2	2,49 3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,04			
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	0,04			
4 05.3.01.01 05.3.02.01	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 шт шт т	 1 0,02	 1 0,01			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-11-6	64-11-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	3,41 3,2	2,94 3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,03

Таблица ГЭСНр 64-12 Вазы высотой до 750 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных ваз высотой до 750 мм:
64-12-1 цементных
64-12-2 гипсовых
Расчистка лепных ваз высотой до 750 мм от покрасок:
64-12-3 легкоудаляемых
64-12-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных ваз высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-12-5 легкоудаляемых
64-12-6 трудноудаляемых
64-12-7 Реставрация лепных ваз высотой до 750 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-12-1	64-12-2	64-12-3	64-12-4	64-12-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	4,95 3,3	3,43 3,3	0,43 3,2	1,73 3,2	3,94 3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,13	0,07			0,01
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,13	0,07			0,01
4 05.3.01.01 05.3.02.01	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 шт шт т	 1 0,035	 1 0,018			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-12-6	64-12-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	5,41 3,2	4,59 3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,05
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,05

Таблица ГЭСНр 64-13 Вазы высотой до 1000 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных ваз высотой до 1000 мм:
64-13-1 цементных
64-13-2 гипсовых
Расчистка лепных ваз высотой до 1000 мм от покрасок:
64-13-3 легкоудаляемых
64-13-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных ваз высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-13-5 легкоудаляемых
64-13-6 трудноудаляемых
64-13-7 Реставрация лепных ваз высотой до 1000 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-13-1	64-13-2	64-13-3	64-13-4	64-13-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	6,03 3,3	4,12 3,3	0,53 3,2	2,1 3,2	5,06 3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,18	0,1			0,02
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,18	0,1			0,02
4 05.3.01.01 05.3.02.01	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 шт шт т	 1 0,05	 1 0,025			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-13-6	64-13-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	6,92 3,2	6,03 3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,08
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	0,08

Таблица ГЭСНр 64-14 Венки диаметром до 500 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных венков диаметром до 500 мм:
64-14-1 цементных
64-14-2 гипсовых
Расчистка лепных венков диаметром до 500 мм от покрасок:
64-14-3 легкоудаляемых
64-14-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных венков диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-14-5 легкоудаляемых
64-14-6 трудноудаляемых
64-14-7 Реставрация лепных венков диаметром до 500 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-14-1	64-14-2	64-14-3	64-14-4	64-14-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	3,56 3,0	2,64 3,0	0,19 3,0	0,77 3,0	1,96 3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,02			
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	0,02			
4 05.3.01.04 05.3.02.04	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 шт шт т	 1 0,022	 1 0,011			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-14-6	64-14-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	2,63 3,1	2,59 3,0

Таблица ГЭСНр 64-15 Венки диаметром до 1000 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных венков диаметром до 1000 мм:
64-15-1 цементных
64-15-2 гипсовых
Расчистка лепных венков диаметром до 1000 мм от покрасок:
64-15-3 легкоудаляемых
64-15-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных венков диаметром до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-15-5 легкоудаляемых
64-15-6 трудноудаляемых
64-15-7 Реставрация лепных венков диаметром до 1000 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-15-1	64-15-2	64-15-3	64-15-4	64-15-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	5,94 3,0	4,13 3,0	0,38 3,0	1,52 3,0	3,62 3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	0,08			0,01
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,15	0,08			0,01
4 05.3.01.04 05.3.02.04	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 шт шт т	 1 0,08	 1 0,04			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-15-6	64-15-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	4,73 3,1	4,78 3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,06
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,06

Таблица ГЭСНр 64-16 Гербы высотой до 500 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных гербов высотой до 500 мм:
64-16-1 цементных
64-16-2 гипсовых
Расчистка лепных гербов высотой до 500 мм от покрасок:
64-16-3 легкоудаляемых
64-16-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных гербов высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-16-5 легкоудаляемых
64-16-6 трудноудаляемых
64-16-7 Реставрация лепных гербов высотой до 500 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-16-1	64-16-2	64-16-3	64-16-4	64-16-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	5,41 3,2	3,89 3,2	0,19 3,0	0,77 3,0	1,76 3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	0,04			
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08	0,04			
4 05.3.01.05 05.3.02.05	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 шт шт т	 1 0,05	 1 0,025			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-16-6	64-16-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	2,51 3,1	2,43 3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,03

Таблица ГЭСНр 64-17 Гербы высотой до 1000 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных гербов высотой до 1000 мм:
64-17-1 цементных
64-17-2 гипсовых
Расчистка лепных гербов высотой до 1000 мм от покрасок:
64-17-3 легкоудаляемых
64-17-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных гербов высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-17-5 легкоудаляемых
64-17-6 трудноудаляемых
64-17-7 Реставрация лепных гербов высотой до 1000 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-17-1	64-17-2	64-17-3	64-17-4	64-17-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	8,84 3,2	6,29 3,2	0,38 3,0	1,52 3,0	3,11 3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,14	0,08			
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,14	0,08			
4 05.3.01.05 05.3.02.05	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 шт шт т	 1 0,1	 1 0,05			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-17-6	64-17-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	4,42 3,1	4,15 3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,06
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,06

Таблица ГЭСНр 64-18 Гирлянды длиной по огибу до 750 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм:
64-18-1 цементных
64-18-2 гипсовых
Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм от покрасок:
64-18-3 легкоудаляемых
64-18-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-18-5 легкоудаляемых
64-18-6 трудноудаляемых
64-18-7 Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 750 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-18-1	64-18-2	64-18-3	64-18-4	64-18-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	5,67 3,2	4,03 3,2	0,19 3,1	0,77 3,1	2,34 3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,04			
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	0,04			
4 05.3.01.06 05.3.02.06	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 шт шт т	 1 0,014	 1 0,007			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-18-6	64-18-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	2,99 3,3	3,01 3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,03

Таблица ГЭСНр 64-19 Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм:
64-19-1 цементных
64-19-2 гипсовых
Расчистка лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм от покрасок:
64-19-3 легкоудаляемых
64-19-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-19-5 легкоудаляемых
64-19-6 трудноудаляемых
64-19-7 Реставрация лепных гирлянд длиной по огибу до 1000 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-19-1	64-19-2	64-19-3	64-19-4	64-19-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	7,01 3,2	5,01 3,2	0,22 3,1	1,16 3,1	3,81 3,3
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,1	0,07			
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,1	0,07			
4 05.3.01.06 05.3.02.06	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 шт шт т	 1 0,04	 1 0,02			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-19-6	64-19-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	4,95 3,3	4,84 3,2
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,05
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,05

Таблица ГЭСНр 64-20 Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм:
64-20-1 цементных
64-20-2 гипсовых
Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм от покрасок:
64-20-3 легкоудаляемых
64-20-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-20-5 легкоудаляемых
64-20-6 трудноудаляемых
64-20-7 Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 250 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-20-1	64-20-2	64-20-3	64-20-4	64-20-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	10,01 3,1	8,19 3,1	0,24 3,3	0,96 3,3	2,44 3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,02			
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	0,02			
4 05.3.01.08 05.3.02.08	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 шт шт т	 1 0,021	 1 0,012			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-20-6	64-20-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	2,98 3,5	3,06 3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,01
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,01

Таблица ГЭСНр 64-21 Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм:
64-21-1 цементных
64-21-2 гипсовых
Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок:
64-21-3 легкоудаляемых
64-21-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-21-5 легкоудаляемых
64-21-6 трудноудаляемых
64-21-7 Реставрация лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-21-1	64-21-2	64-21-3	64-21-4	64-21-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	11,96 3,1	9,36 3,1	0,56 3,3	1,85 3,3	4,32 3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	0,07			0,01
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,15	0,07			0,01
4 05.3.01.08 05.3.02.08	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 шт шт т	 1 0,07	 1 0,04			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-21-6	64-21-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	5,59 3,5	5,21 3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,05
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,05

Таблица ГЭСНр 64-22 Капители ионические высотой до 250 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных капителей ионических высотой до 250 мм:
64-22-1 цементных
64-22-2 гипсовых
Расчистка лепных капителей ионических высотой до 250 мм от покрасок:
64-22-3 легкоудаляемых
64-22-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных капителей ионических высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-22-5 легкоудаляемых
64-22-6 трудноудаляемых
64-22-7 Реставрация лепных капителей ионических высотой до 250 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-22-1	64-22-2	64-22-3	64-22-4	64-22-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	10,01 3,1	8,19 3,1	0,37 3,3	1,31 3,3	2,82 3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,02			
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	0,02			
4 05.3.01.08 05.3.02.08	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 шт шт т	 1 0,021	 1 0,012			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-22-6	64-22-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	3,95 3,5	3,43 3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,02

Таблица ГЭСНр 64-23 Капители ионические высотой до 500 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных капителей ионических высотой до 500 мм:
64-23-1 цементных
64-23-2 гипсовых
Расчистка лепных капителей ионических высотой до 500 мм от покрасок:
64-23-3 легкоудаляемых
64-23-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных капителей ионических высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-23-5 легкоудаляемых
64-23-6 трудноудаляемых
64-23-7 Реставрация лепных капителей ионических высотой до 500 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-23-1	64-23-2	64-23-3	64-23-4	64-23-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	11,96 3,1	9,36 3,1	0,77 3,3	3,03 3,3	6,91 3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	0,07			0,01
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,15	0,07			0,01
4 05.3.01.08 05.3.02.08	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 шт шт т	 1 0,07	 1 0,04			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-23-6	64-23-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	9,12 3,5	7,93 3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,05
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,05

Таблица ГЭСНр 64-24 Капители коринфские высотой до 500 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных капителей коринфских высотой до 500 мм:
64-24-1 цементных
64-24-2 гипсовых
Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 500 мм от покрасок:
64-24-3 легкоудаляемых
64-24-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-24-5 легкоудаляемых
64-24-6 трудноудаляемых
64-24-7 Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 500 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-24-1	64-24-2	64-24-3	64-24-4	64-24-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	19,89 3,5	15,73 3,5	0,48 3,5	1,89 3,5	11,44 3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,17	0,08			0,02
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,17	0,08			0,02
4 05.3.01.08 05.3.02.08	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 шт шт т	 1 0,07	 1 0,035			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-24-6	64-24-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	12,48 3,4	12,09 3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,06
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	0,06

Таблица ГЭСНр 64-25 Капители коринфские высотой до 750 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных капителей коринфских высотой до 750 мм:
64-25-1 цементных
64-25-2 гипсовых
Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 750 мм от покрасок:
64-25-3 легкоудаляемых
64-25-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-25-5 легкоудаляемых
64-25-6 трудноудаляемых
64-25-7 Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 750 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-25-1	64-25-2	64-25-3	64-25-4	64-25-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	25,22 3,5	19,24 3,5	0,96 3,5	3,78 3,5	21,19 3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,27	0,19			0,03
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,27	0,19			0,03
4 05.3.01.08 05.3.02.08	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 шт шт т	 1 0,12	 1 0,06			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-25-6	64-25-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	24,96 3,4	24,05 3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,09
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,09

Таблица ГЭСНр 64-26 Капители коринфские высотой до 1000 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм:
64-26-1 цементных
64-26-2 гипсовых
Расчистка лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм от покрасок:
64-26-3 легкоудаляемых
64-26-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-26-5 легкоудаляемых
64-26-6 трудноудаляемых
64-26-7 Реставрация лепных капителей коринфских высотой до 1000 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-26-1	64-26-2	64-26-3	64-26-4	64-26-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	49,79 3,5	35,49 3,5	1,42 3,5	5,78 3,5	32,11 3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,36	0,26			0,04
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,36	0,26			0,04
4 05.3.01.08 05.3.02.08	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 шт шт т	 1 0,14	 1 0,07			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-26-6	64-26-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	37,7 3,4	36,27 3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,01
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	0,01

Таблица ГЭСНр 64-27 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм:
64-27-1 цементных
64-27-2 гипсовых
Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм от покрасок:
64-27-3 легкоудаляемых
64-27-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-27-5 легкоудаляемых
64-27-6 трудноудаляемых
64-27-7 Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-27-1	64-27-2	64-27-3	64-27-4	64-27-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	3,46 3,0	2,57 3,0	0,19 3,4	0,77 3,4	2,24 3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,03			
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,06	0,03			
4 05.3.01.09 05.3.02.09	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 шт шт т	 1 0,022	 1 0,012			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-27-6	64-27-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	2,99 3,4	2,87 3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,02

Таблица ГЭСНр 64-28 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм:
64-28-1 цементных
64-28-2 гипсовых
Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм от покрасок:
64-28-3 легкоудаляемых
64-28-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-28-5 легкоудаляемых
64-28-6 трудноудаляемых
64-28-7 Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-28-1	64-28-2	64-28-3	64-28-4	64-28-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	4,49 3,0	3,49 3,0	0,3 3,4	1,16 3,4	3,39 3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,09	0,04			
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,09	0,04			
4 05.3.01.09 05.3.02.09	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 шт шт т	 1 0,047	 1 0,027			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-28-6	64-28-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	4,52 3,4	4,39 3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,03

Таблица ГЭСНр 64-29 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм:
64-29-1 цементных
64-29-2 гипсовых
Расчистка лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм от покрасок:
64-29-3 легкоудаляемых
64-29-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-29-5 легкоудаляемых
64-29-6 трудноудаляемых
64-29-7 Реставрация лепных картушей с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-29-1	64-29-2	64-29-3	64-29-4	64-29-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	6,03 3,0	4,86 3,0	0,43 3,4	1,73 3,4	5,11 3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,16	0,08			
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,16	0,08			
4 05.3.01.09 05.3.02.09	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 шт шт т	 1 0,082	 1 0,047			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-29-6	64-29-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	6,83 3,4	6,47 3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,05
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,05

Таблица ГЭСНр 64-30 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм:
64-30-1 цементных
64-30-2 гипсовых
Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм от покрасок:
64-30-3 легкоудаляемых
64-30-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-30-5 легкоудаляемых
64-30-6 трудноудаляемых

64-30-7 Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 200 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-30-1	64-30-2	64-30-3	64-30-4	64-30-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,74	1,35	0,14	0,58	1,29
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,4	3,4	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.10	Детали	шт		1			
05.3.02.10	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,003	0,002			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-30-6	64-30-7
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,76	1,66
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5

Таблица ГЭСНр 64-31 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм:
64-31-1 цементных
64-31-2 гипсовых
Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм от покрасок:
64-31-3 легкоудаляемых
64-31-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-31-5 легкоудаляемых
64-31-6 трудноудаляемых
64-31-7 Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 300 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-31-1	64-31-2	64-31-3	64-31-4	64-31-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,85	2,19	0,19	0,77	1,79
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,4	3,4	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01	0,01			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01	0,01			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.10	Детали	шт		1			
05.3.02.10	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,008	0,005			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-31-6	64-31-7
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,43	2,35
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5

Таблица ГЭСНр 64-32 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм:
64-32-1 цементных
64-32-2 гипсовых
Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм от покрасок:
64-32-3 легкоудаляемых
64-32-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-32-5 легкоудаляемых
64-32-6 трудноудаляемых
64-32-7 Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 400 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-32-1	64-32-2	64-32-3	64-32-4	64-32-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,77	2,74	0,24	0,96	2,28
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,4	3,4	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,02			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,02			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.10	Детали	шт		1			
05.3.02.10	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,01	0,005			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-32-6	64-32-7
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,06	3,06
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5

Таблица ГЭСНр 64-33 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм:
64-33-1 цементных
64-33-2 гипсовых
Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок:
64-33-3 легкоудаляемых
64-33-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-33-5 легкоудаляемых
64-33-6 трудноудаляемых
64-33-7 Реставрация лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-33-1	64-33-2	64-33-3	64-33-4	64-33-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	4,71	3,48	0,28	1,16	2,78
1.1	Средний разряд работы		3,2	3,2	3,4	3,4	3,5
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,03			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	0,03			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.10	Детали	шт		1			
05.3.02.10	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,027	0,017			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-33-6	64-33-7
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,78	3,78
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5

Таблица ГЭСНр 64-34 Листы высотой до 150 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных листов высотой до 150 мм:
64-34-1 цементных
64-34-2 гипсовых
Расчистка лепных листов высотой до 150 мм от покрасок:
64-34-3 легкоудаляемых
64-34-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных листов высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-34-5 легкоудаляемых
64-34-6 трудноудаляемых
64-34-7 Реставрация лепных листов высотой до 150 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-34-1	64-34-2	64-34-3	64-34-4	64-34-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,02	1,53	0,04	0,24	0,75
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	2,9	2,9	2,9
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.11	Детали	шт		1			
05.3.02.11	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,001	0,0005			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-34-6	64-34-7
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,95	1,09
1.1	Средний разряд работы		2,9	2,9

Таблица ГЭСНр 64-35 Листы высотой до 250 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных листов высотой до 250 мм:
64-35-1 цементных
64-35-2 гипсовых
Расчистка лепных листов высотой до 250 мм от покрасок:
64-35-3 легкоудаляемых
64-35-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных листов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-35-5 легкоудаляемых
64-35-6 трудноудаляемых
64-35-7 Реставрация лепных листов высотой до 250 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-35-1	64-35-2	64-35-3	64-35-4	64-35-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,54	1,81	0,09	0,48	1,16
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	2,9	2,9	2,9
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.11	Детали	шт		1			
05.3.02.11	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,004	0,002			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-35-6	64-35-7
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,57	1,65
1.1	Средний разряд работы		2,9	2,9

Таблица ГЭСНр 64-36 Листы высотой до 400 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных листов высотой до 400 мм:
64-36-1 цементных
64-36-2 гипсовых
Расчистка лепных листов высотой до 400 мм от покрасок:
64-36-3 легкоудаляемых
64-36-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных листов высотой до 400 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-36-5 легкоудаляемых
64-36-6 трудноудаляемых
64-36-7 Реставрация лепных листов высотой до 400 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-36-1	64-36-2	64-36-3	64-36-4	64-36-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,61	2,69	0,16	0,91	2,15
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	2,9	2,9	2,9
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,01			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	0,01			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.11	Детали	шт		1			
05.3.02.11	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,01	0,005			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-36-6	64-36-7
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,98	2,86
1.1	Средний разряд работы		2,9	2,9

Таблица ГЭСНр 64-37 Маски-замки высотой до 250 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных масок-замков высотой до 250 мм:
64-37-1 цементных
64-37-2 гипсовых
Расчистка лепных масок-замков высотой до 250 мм от покрасок:
64-37-3 легкоудаляемых
64-37-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных масок-замков высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-37-5 легкоудаляемых
64-37-6 трудноудаляемых
64-37-7 Реставрация лепных масок-замков высотой до 250 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-37-1	64-37-2	64-37-3	64-37-4	64-37-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	3,72 3,2	2,85 3,2	0,14 3,0	0,58 3,0	1,44 3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	0,02			
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02	0,02			
4 05.3.01.12 05.3.02.12	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 шт шт т	 1 0,02	 1 0,01			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-37-6	64-37-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	1,89 3,0	1,87 3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,01
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,01

Таблица ГЭСНр 64-38 Маски-замки высотой до 500 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных масок-замков высотой до 500 мм:
64-38-1 цементных
64-38-2 гипсовых
Расчистка лепных масок-замков высотой до 500 мм от покрасок:
64-38-3 легкоудаляемых
64-38-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных масок-замков высотой до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-38-5 легкоудаляемых
64-38-6 трудноудаляемых
64-38-7 Реставрация лепных масок-замков высотой до 500 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-38-1	64-38-2	64-38-3	64-38-4	64-38-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	4,54 3,2	3,39 3,2	0,26 3,0	0,98 3,0	2,54 3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,02			
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,02			
4 05.3.01.12 05.3.02.12	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 шт шт т	 1 0,01	 1 0,005			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-38-6	64-38-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	3,31 3,0	3,25 3,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,01
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,01

Таблица ГЭСНр 64-39 Погонные лепные изделия высотой до 50 мм

Измеритель: **100 м**

Смена погонных лепных изделий высотой до 50 мм:
64-39-1 цементных
64-39-2 гипсовых
Расчистка погонных лепных изделий высотой до 50 мм от покрасок:
64-39-3 легкоудаляемых
64-39-4 трудноудаляемых

Ремонт погонных лепных изделий высотой до 50 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-39-5 легкоудаляемых
64-39-6 трудноудаляемых
64-39-7 Реставрация погонных лепных изделий высотой до 50 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-39-1	64-39-2	64-39-3	64-39-4	64-39-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	113,1 3,0	84,5 3,0	14 2,8	57,59 2,8	101,4 2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,03			
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,06	0,03			
4 05.3.01.07 05.3.02.07	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 м м т	 101 0,4	 101 0,2			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-39-6	64-39-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	145,6 2,8	120,9 2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,02

Таблица ГЭСНр 64-40 Погонные лепные изделия высотой до 100 мм

Измеритель: **100 м**

Смена погонных лепных изделий высотой до 100 мм:
64-40-1 цементных
64-40-2 гипсовых
Расчистка погонных лепных изделий высотой до 100 мм от покрасок:
64-40-3 легкоудаляемых
64-40-4 трудноудаляемых
Ремонт погонных лепных изделий высотой до 100 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-40-5 легкоудаляемых
64-40-6 трудноудаляемых
64-40-7 Реставрация погонных лепных изделий высотой до 100 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-40-1	64-40-2	64-40-3	64-40-4	64-40-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	139,1 3,0	102,7 3,0	21 2,8	86 2,8	154,7 2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,12	0,08			
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,12	0,08			
4 05.3.01.07 05.3.02.07	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 м м т	 101 0,81	 101 0,5			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-40-6	64-40-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	219,7 2,8	182,1 2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,06
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,06

Таблица ГЭСНр 64-41 Погонные лепные изделия высотой до 200 мм

Измеритель: **100 м**

Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм:
64-41-1 цементных
64-41-2 гипсовых
Расчистка погонных лепных изделий высотой до 200 мм от покрасок:
64-41-3 легкоудаляемых
64-41-4 трудноудаляемых

Ремонт погонных лепных изделий высотой до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-41-5 легкоудаляемых
64-41-6 трудноудаляемых
64-41-7 Реставрация погонных лепных изделий высотой до 200 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-41-1	64-41-2	64-41-3	64-41-4	64-41-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	213,2	159,9	28	115,7	280,2
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	2,8	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,2	0,1			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,2	0,1			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.07	Детали	м		101			
05.3.02.07	Детали	м	101				
	Строительный мусор	т	1,5	0,91			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-41-6	64-41-7
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	293,8	248,3
1.1	Средний разряд работы		2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,1
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,1

Таблица ГЭСНр 64-42 Погонные лепные изделия высотой до 300 мм

Измеритель: **100 м**

Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм:
64-42-1 цементных
64-42-2 гипсовых
Расчистка погонных лепных изделий высотой до 300 мм от покрасок:
64-42-3 легкоудаляемых
64-42-4 трудноудаляемых
Ремонт погонных лепных изделий высотой до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-42-5 легкоудаляемых
64-42-6 трудноудаляемых
64-42-7 Реставрация погонных лепных изделий высотой до 300 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-42-1	64-42-2	64-42-3	64-42-4	64-42-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	266,5	198,9	36,79	152,1	257,4
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	2,8	2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4	0,3			0,03
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,4	0,3			0,03
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.07	Детали	м		101			
05.3.02.07	Детали	м	101				
	Строительный мусор	т	2	1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-42-6	64-42-7
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	374,4	315,9
1.1	Средний разряд работы		2,8	2,8
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,2
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,2

Таблица ГЭСНр 64-43 Поручни шириной до 250 мм

Измеритель: **100 м**

Смена лепных поручней шириной до 250 мм:
64-43-1 цементных
64-43-2 гипсовых
Расчистка лепных поручней шириной до 250 мм от покрасок:
64-43-3 легкоудаляемых
64-43-4 трудноудаляемых

Ремонт лепных поручней шириной до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-43-5 легкоудаляемых
64-43-6 трудноудаляемых
64-43-7 Реставрация лепных поручней шириной до 250 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-43-1	64-43-2	64-43-3	64-43-4	64-43-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	282,1	179,4	25,22	74,49	175,5
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,4	3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,81	0,26			0,04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,81	0,26			0,04
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.13	Детали	м		101			
05.3.02.13	Детали	м	101				
	Строительный мусор	т	3,53	1,52			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-43-6	64-43-7
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	224,9	244,4
1.1	Средний разряд работы		3,4	3,4
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,04	0,25
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,04	0,25

Таблица ГЭСНр 64-44 Розетки диаметром до 200 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных розеток диаметром до 200 мм:
64-44-1 цементных
64-44-2 гипсовых
Расчистка лепных розеток диаметром до 200 мм от покрасок:
64-44-3 легкоудаляемых
64-44-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных розеток диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-44-5 легкоудаляемых
64-44-6 трудноудаляемых
64-44-7 Реставрация лепных розеток диаметром до 200 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-44-1	64-44-2	64-44-3	64-44-4	64-44-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,82	1,41	0,1	0,36	0,72
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,1	3,1	3,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.14	Детали	шт		1			
05.3.02.14	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,0015	0,0008			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-44-6	64-44-7
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,01	0,92
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1

Таблица ГЭСНр 64-45 Розетки диаметром до 300 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных розеток диаметром до 300 мм:
64-45-1 цементных
64-45-2 гипсовых
Расчистка лепных розеток диаметром до 300 мм от покрасок:
64-45-3 легкоудаляемых
64-45-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных розеток диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-45-5 легкоудаляемых
64-45-6 трудноудаляемых
64-45-7 Реставрация лепных розеток диаметром до 300 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-45-1	64-45-2	64-45-3	64-45-4	64-45-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,08	1,59	0,13	0,54	0,98
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,1	3,1	3,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.14	Детали	шт		1			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-45-1	64-45-2	64-45-3	64-45-4	64-45-5
05.3.02.14	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,004	0,0025			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-45-6	64-45-7
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,41	1,26
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1

Таблица ГЭСНр 64-46 Розетки диаметром до 500 мм

Измеритель: **шт**

	Смена лепных розеток диаметром до 500 мм:
64-46-1	цементных
64-46-2	гипсовых
	Расчистка лепных розеток диаметром до 500 мм от покрасок:
64-46-3	легкоудаляемых
64-46-4	трудноудаляемых
	Ремонт лепных розеток диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-46-5	легкоудаляемых
64-46-6	трудноудаляемых
64-46-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 500 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-46-1	64-46-2	64-46-3	64-46-4	64-46-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,39	2,39	0,19	0,75	1,35
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,02			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,02			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.14	Детали	шт		1			
05.3.02.14	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,01	0,005			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-46-6	64-46-7
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,92	1,77
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,02

Таблица ГЭСНр 64-47 Розетки диаметром до 800 мм

Измеритель: **шт**

	Смена лепных розеток диаметром до 800 мм:
64-47-1	цементных
64-47-2	гипсовых
	Расчистка лепных розеток диаметром до 800 мм от покрасок:
64-47-3	легкоудаляемых
64-47-4	трудноудаляемых
	Ремонт лепных розеток диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-47-5	легкоудаляемых
64-47-6	трудноудаляемых
64-47-7	Реставрация лепных розеток диаметром до 800 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-47-1	64-47-2	64-47-3	64-47-4	64-47-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,41	4,02	0,28	1,26	2,12
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,04			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	0,04			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.14	Детали	шт		1			
05.3.02.14	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,03	0,016			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-47-6	64-47-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	3,06 3,1	2,72 3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,03

Таблица ГЭСНр 64-48 Решетки вентиляционные площадью до 0,1 м^2

Измеритель: **шт**

64-48-1 Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,1 м^2

Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м^2 от покрасок:

64-48-2 легкоудаляемых

64-48-3 трудноудаляемых

Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м^2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-48-4 легкоудаляемых

64-48-5 трудноудаляемых

64-48-6 Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,1 м^2 под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-48-1	64-48-2	64-48-3	64-48-4
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	0,67 3,1	0,06 3,1	0,19 3,1	0,45 3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,01			
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,01			
4 05.3.01.14	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Строительный мусор	 шт т	 1 0,005			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-48-5	64-48-6
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	0,56 3,1	0,57 3,1

Таблица ГЭСНр 64-49 Решетки вентиляционные площадью до 0,4 м^2

Измеритель: **шт**

64-49-1 Смена лепных гипсовых решеток вентиляционных площадью до 0,4 м^2

Расчистка лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м^2 от покрасок:

64-49-2 легкоудаляемых

64-49-3 трудноудаляемых

Ремонт лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м^2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:

64-49-4 легкоудаляемых

64-49-5 трудноудаляемых

64-49-6 Реставрация лепных решеток вентиляционных площадью до 0,4 м^2 под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-49-1	64-49-2	64-49-3	64-49-4
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	1,48 3,1	0,11 3,1	0,31 3,1	0,75 3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02			
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,02			
4 05.3.01.14	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Строительный мусор	 шт т	 1 0,015			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-49-5	64-49-6
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	0,94 3,1	0,96 3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,01
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,01

Таблица ГЭСНр 64-50 Сухари высотой до 150 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных сухарей высотой до 150 мм:
64-50-1 цементных
64-50-2 гипсовых
Расчистка лепных сухарей высотой до 150 мм от покрасок:
64-50-3 легкоудаляемых
64-50-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных сухарей высотой до 150 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-50-5 легкоудаляемых
64-50-6 трудноудаляемых
64-50-7 Реставрация лепных сухарей высотой до 150 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-50-1	64-50-2	64-50-3	64-50-4	64-50-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,35	1,09	0,05	0,14	0,43
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,1	3,1	3,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.15	Детали	шт		1			
05.3.02.15	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,004	0,002			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-50-6	64-50-7
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,56	0,82
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1

Таблица ГЭСНр 64-51 Сухари высотой до 250 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных сухарей высотой до 250 мм:
64-51-1 цементных
64-51-2 гипсовых
Расчистка лепных сухарей высотой до 250 мм от покрасок:
64-51-3 легкоудаляемых
64-51-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных сухарей высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-51-5 легкоудаляемых
64-51-6 трудноудаляемых
64-51-7 Реставрация лепных сухарей высотой до 250 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-51-1	64-51-2	64-51-3	64-51-4	64-51-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,72	1,14	0,07	0,21	0,65
1.1	Средний разряд работы		3,0	3,0	3,1	3,1	3,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.15	Детали	шт		1			
05.3.02.15	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,006	0,003			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-51-6	64-51-7
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	0,82	1,16
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1

Таблица ГЭСНр 64-52 Триглифы высотой до 250 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных триглифов высотой до 250 мм:
64-52-1 цементных
64-52-2 гипсовых
Расчистка лепных триглифов высотой до 250 мм от покрасок:
64-52-3 легкоудаляемых
64-52-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных триглифов высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-52-5 легкоудаляемых
64-52-6 трудноудаляемых
64-52-7 Реставрация лепных триглифов высотой до 250 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-52-1	64-52-2	64-52-3	64-52-4	64-52-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	1,38 2,6	1,16 2,6	0,046 2,6	0,17 2,6	0,51 2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,02			
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,02			
4 05.3.01.16 05.3.02.16	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 шт шт т	 1 0,02	 1 0,01			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-52-6	64-52-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	0,68 2,6	0,78 2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,02

Таблица ГЭСНр 64-53 Триглифы высотой до 350 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных триглифов высотой до 350 мм:
64-53-1 цементных
64-53-2 гипсовых
Расчистка лепных триглифов высотой до 350 мм от покрасок:
64-53-3 легкоудаляемых
64-53-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных триглифов высотой до 350 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-53-5 легкоудаляемых
64-53-6 трудноудаляемых
64-53-7 Реставрация лепных триглифов высотой до 350 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-53-1	64-53-2	64-53-3	64-53-4	64-53-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	1,65 2,6	1,31 2,6	0,09 2,6	0,26 2,6	0,78 2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,05	0,03			
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,05	0,03			
4 05.3.01.16 05.3.02.16	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 шт шт т	 1 0,028	 1 0,02			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-53-6	64-53-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	1,01 2,6	1,14 2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,02

Таблица ГЭСНр 64-54 Триглифы высотой до 750 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных триглифов высотой до 750 мм:
64-54-1 цементных
64-54-2 гипсовых
Расчистка лепных триглифов высотой до 750 мм от покрасок:
64-54-3 легкоудаляемых
64-54-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных триглифов высотой до 750 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-54-5 легкоудаляемых
64-54-6 трудноудаляемых
64-54-7 Реставрация лепных триглифов высотой до 750 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-54-1	64-54-2	64-54-3	64-54-4	64-54-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	2,92 2,6	2,29 2,6	0,17 2,6	0,51 2,6	1,34 2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	0,04			
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08	0,04			
4 05.3.01.16 05.3.02.16	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 шт шт т	 1 0,05	 1 0,025			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-54-6	64-54-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	1,72 2,6	1,82 2,6
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,03

Таблица ГЭСНр 64-55 Шишки высотой до 250 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных шишек высотой до 250 мм:
64-55-1 цементных
64-55-2 гипсовых
Расчистка лепных шишек высотой до 250 мм от покрасок:
64-55-3 легкоудаляемых
64-55-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных шишек высотой до 250 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-55-5 легкоудаляемых
64-55-6 трудноудаляемых
64-55-7 Реставрация лепных шишек высотой до 250 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-55-1	64-55-2	64-55-3	64-55-4	64-55-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	3,03 3,6	2,21 3,6	0,13 3,4	0,41 3,4	0,91 3,4
4 05.3.01.17 05.3.02.17	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 шт шт т	 1 0,004	 1 0,002			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-55-6	64-55-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	1,18 3,4	1,41 3,4

Таблица ГЭСНр 64-56 Эмблемы круглые диаметром до 200 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм:
64-56-1 цементных
64-56-2 гипсовых
Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм от покрасок:
64-56-3 легкоудаляемых
64-56-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-56-5 легкоудаляемых
64-56-6 трудноудаляемых
64-56-7 Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 200 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-56-1	64-56-2	64-56-3	64-56-4	64-56-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	1,89 3,1	1,44 3,1	0,1 3,1	0,38 3,1	0,72 3,1
4 05.3.01.18 05.3.02.18	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 шт шт т	 1 0,006	 1 0,003			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-56-6	64-56-7
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,01	0,91
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1

Таблица ГЭСНр 64-57 Эмблемы круглые диаметром до 300 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм:
64-57-1 цементных
64-57-2 гипсовых
Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм от покрасок:
64-57-3 легкоудаляемых
64-57-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-57-5 легкоудаляемых
64-57-6 трудноудаляемых
64-57-7 Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 300 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-57-1	64-57-2	64-57-3	64-57-4	64-57-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	2,18	1,65	0,13	0,54	0,99
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.18	Детали	шт		1			
05.3.02.18	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,008	0,005			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-57-6	64-57-7
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,41	1,26
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1

Таблица ГЭСНр 64-58 Эмблемы круглые диаметром до 500 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм:
64-58-1 цементных
64-58-2 гипсовых
Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм от покрасок:
64-58-3 легкоудаляемых
64-58-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-58-5 легкоудаляемых
64-58-6 трудноудаляемых
64-58-7 Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 500 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-58-1	64-58-2	64-58-3	64-58-4	64-58-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,29	2,33	0,19	0,75	1,35
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,03	0,02			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,03	0,02			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.18	Детали	шт		1			
05.3.02.18	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,016	0,01			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-58-6	64-58-7
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	1,92	1,77
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,02
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,02

Таблица ГЭСНр 64-59 Эмблемы круглые диаметром до 800 мм

Измеритель: **шт**

Смена лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм:
64-59-1 цементных
64-59-2 гипсовых

Расчистка лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм от покрасок:
64-59-3 легкоудаляемых
64-59-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-59-5 легкоудаляемых
64-59-6 трудноудаляемых
64-59-7 Реставрация лепных эмблем круглых диаметром до 800 мм под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-59-1	64-59-2	64-59-3	64-59-4	64-59-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	4,67 3,1	3,72 3,1	0,34 3,1	1,31 3,1	2,12 3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,06	0,04			
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,06	0,04			
4 05.3.01.18 05.3.02.18	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 шт шт т	 1 0,024	 1 0,012			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-59-6	64-59-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	3,06 3,1	2,72 3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,03

Таблица ГЭСНр 64-60 Эмблемы портальные площадью до 0,5 м^2

Измеритель: **шт**

Смена лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м^2:
64-60-1 цементных
64-60-2 гипсовых
Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м^2 от покрасок:
64-60-3 легкоудаляемых
64-60-4 трудноудаляемых
Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м^2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-60-5 легкоудаляемых
64-60-6 трудноудаляемых
64-60-7 Реставрация лепных эмблем портальных площадью до 0,5 м^2 под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-60-1	64-60-2	64-60-3	64-60-4	64-60-5
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	5,94 3,5	4,72 3,5	0,19 3,1	0,77 3,1	1,76 3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,07	0,04			
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,07	0,04			
4 05.3.01.18 05.3.02.18	**МАТЕРИАЛЫ** Детали Детали Строительный мусор	 шт шт т	 1 0,04	 1 0,023			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-60-6	64-60-7
1 1.1	Затраты труда рабочих Средний разряд работы	чел.-ч	2,51 3,1	2,43 3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,03
3 91.06.06-048	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ** Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,03

Таблица ГЭСНр 64-61 Эмблемы портальные площадью до 0,75 м^2

Измеритель: **шт**

Смена лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м^2:
64-61-1 цементных
64-61-2 гипсовых

	Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м^2 от покрасок:
64-61-3	легкоудаляемых
64-61-4	трудноудаляемых
	Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м^2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-61-5	легкоудаляемых
64-61-6	трудноудаляемых
64-61-7	Реставрация лепных эмблем портальных площадью до 0,75 м^2 под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-61-1	64-61-2	64-61-3	64-61-4	64-61-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	6,64	5,41	0,28	1,2	6,64
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,11	0,06			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,11	0,06			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.18	Детали	шт		1			
05.3.02.18	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,06	0,034			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-61-6	64-61-7
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	3,77	3,55
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,04
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,04

Таблица ГЭСНр 64-62 Эмблемы портальные площадью до 1,0 м^2

Измеритель: **шт**

	Смена лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м^2:
64-62-1	цементных
64-62-2	гипсовых
	Расчистка лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м^2 от покрасок:
64-62-3	легкоудаляемых
64-62-4	трудноудаляемых
	Ремонт лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м^2 с догипсовкой и расчисткой от покрасок:
64-62-5	легкоудаляемых
64-62-6	трудноудаляемых
64-62-7	Реставрация лепных эмблем портальных площадью до 1,0 м^2 под модель

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-62-1	64-62-2	64-62-3	64-62-4	64-62-5
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	8,71	6,29	0,38	1,52	3,54
1.1	Средний разряд работы		3,5	3,5	3,1	3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	0,08			
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**						
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,15	0,08			
4	**МАТЕРИАЛЫ**						
05.3.01.18	Детали	шт		1			
05.3.02.18	Детали	шт	1				
	Строительный мусор	т	0,08	0,045			

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	64-62-6	64-62-7
1	Затраты труда рабочих	чел.-ч	5,03	4,62
1.1	Средний разряд работы		3,1	3,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч		0,05
3	**МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ**			
91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч		0,05

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 64.1

Нормы расхода моделей и выхода деталей одинакового рисунка

№ п.п.	Наименование лепных изделий	Ед. измер.	Количество деталей на одну модель	
			гипсовых	цементных
1.	Балясины и полубалясины без орнамента	шт.	250	150
2.	Балясины и полубалясины орнаментованные	шт.	150	100
3.	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и т.п. гладкие или простого рисунка	шт.	150	100
4.	Базы, розетки, капители ионические, дорические и тосканские, гербы и гирлянды орнаментованные или сложного рисунка	шт.	100	60
5.	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари гладкие	шт.	170	100
6.	Вазы, кронштейны, модульоны и сухари орнаментованные	шт.	80	50
7.	Капители коринфские	шт.	70	35
8.	Погонные детали порезки, пояса, фризы, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм простого рисунка	м	125	75
9.	Погонные детали порезки, пояса, фризы, карнизы и т.п. при высоте до 500 мм рисунка средней сложности и сложного	м	120	80
10.	Поручни и тетивы	м	200	120
11.	Маски-замки простого рисунка при высоте до 500 мм	шт.	200	120
12.	Маски-замки сложного рисунка при высоте до 500 мм	шт.	100	60
13.	Листы гладкие при высоте до 400 мм	шт.	120	80
14.	Картуши при высоте ширине до 1000 мм	шт.	150	100
15.	Решетки вентиляционные	шт.	100	—
16.	Триглифы, независимо от ширины при высоте до 750 мм	шт.	150	100
17.	Шишки гладкие при высоте до 250 мм	шт.	150	100
18.	Шишки орнаментованные при высоте до 250 мм	шт.	100	60
19.	Эмблемы круглые и портальные	шт.	100	60

Примечание.

При заказе лепных деталей одинакового рисунка в количестве меньшем, чем указано в приложении 64.1, на каждый заказ следует принимать одну модель.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 1
II. ИСЧИСЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ ... 2
III. СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ... 3
Таблица ГЭСНр 64-1 Базы под колонны высотой до 250 мм ... 3
Таблица ГЭСНр 64-2 Базы под колонны высотой до 400 мм ... 3
Таблица ГЭСНр 64-3 Базы под колонны высотой до 500 мм ... 4
Таблица ГЭСНр 64-4 Базы по пилястрам высотой до 250 мм ... 4
Таблица ГЭСНр 64-5 Базы по пилястрам высотой до 400 мм ... 5
Таблица ГЭСНр 64-6 Базы по пилястрам высотой до 500 мм ... 5
Таблица ГЭСНр 64-7 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм ... 6
Таблица ГЭСНр 64-8 Балясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм ... 6
Таблица ГЭСНр 64-9 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 750 мм ... 7
Таблица ГЭСНр 64-10 Полубалясины цилиндрические бутылочные и квадратные высотой до 1000 мм ... 7
Таблица ГЭСНр 64-11 Вазы высотой до 500 мм ... 8
Таблица ГЭСНр 64-12 Вазы высотой до 750 мм ... 8
Таблица ГЭСНр 64-13 Вазы высотой до 1000 мм ... 9
Таблица ГЭСНр 64-14 Венки диаметром до 500 мм ... 9
Таблица ГЭСНр 64-15 Венки диаметром до 1000 мм ... 10
Таблица ГЭСНр 64-16 Гербы высотой до 500 мм ... 10
Таблица ГЭСНр 64-17 Гербы высотой до 1000 мм ... 11
Таблица ГЭСНр 64-18 Гирлянды длиной по огибу до 750 мм ... 11
Таблица ГЭСНр 64-19 Гирлянды длиной по огибу до 1000 мм ... 12
Таблица ГЭСНр 64-20 Капители дорические и тосканские высотой до 250 мм ... 12
Таблица ГЭСНр 64-21 Капители дорические и тосканские высотой до 500 мм ... 13
Таблица ГЭСНр 64-22 Капители ионические высотой до 250 мм ... 13
Таблица ГЭСНр 64-23 Капители ионические высотой до 500 мм ... 14
Таблица ГЭСНр 64-24 Капители коринфские высотой до 500 мм ... 14
Таблица ГЭСНр 64-25 Капители коринфские высотой до 750 мм ... 15
Таблица ГЭСНр 64-26 Капители коринфские высотой до 1000 мм ... 15
Таблица ГЭСНр 64-27 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм ... 16
Таблица ГЭСНр 64-28 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм ... 16
Таблица ГЭСНр 64-29 Картуши с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм ... 17
Таблица ГЭСНр 64-30 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 200 мм ... 17
Таблица ГЭСНр 64-31 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 300 мм ... 18
Таблица ГЭСНр 64-32 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 400 мм ... 18
Таблица ГЭСНр 64-33 Кронштейны и модульоны с наибольшим измерением до 500 мм ... 19
Таблица ГЭСНр 64-34 Листы высотой до 150 мм ... 19
Таблица ГЭСНр 64-35 Листы высотой до 250 мм ... 20
Таблица ГЭСНр 64-36 Листы высотой до 400 мм ... 20
Таблица ГЭСНр 64-37 Маски-замки высотой до 250 мм ... 20
Таблица ГЭСНр 64-38 Маски-замки высотой до 500 мм ... 21
Таблица ГЭСНр 64-39 Погонные лепные изделия высотой до 50 мм ... 21
Таблица ГЭСНр 64-40 Погонные лепные изделия высотой до 100 мм ... 22
Таблица ГЭСНр 64-41 Погонные лепные изделия высотой до 200 мм ... 22
Таблица ГЭСНр 64-42 Погонные лепные изделия высотой до 300 мм ... 23
Таблица ГЭСНр 64-43 Поручни шириной до 250 мм ... 23
Таблица ГЭСНр 64-44 Розетки диаметром до 200 мм ... 24
Таблица ГЭСНр 64-45 Розетки диаметром до 300 мм ... 24
Таблица ГЭСНр 64-46 Розетки диаметром до 500 мм ... 25
Таблица ГЭСНр 64-47 Розетки диаметром до 800 мм ... 25
Таблица ГЭСНр 64-48 Решетки вентиляционные площадью до 0,1 $м^2$ ... 26
Таблица ГЭСНр 64-49 Решетки вентиляционные площадью до 0,4 $м^2$ ... 26
Таблица ГЭСНр 64-50 Сухари высотой до 150 мм ... 26
Таблица ГЭСНр 64-51 Сухари высотой до 250 мм ... 27
Таблица ГЭСНр 64-52 Триглифы высотой до 250 мм ... 27
Таблица ГЭСНр 64-53 Триглифы высотой до 350 мм ... 28
Таблица ГЭСНр 64-54 Триглифы высотой до 750 мм ... 28
Таблица ГЭСНр 64-55 Шишки высотой до 250 мм ... 29
Таблица ГЭСНр 64-56 Эмблемы круглые диаметром до 200 мм ... 29
Таблица ГЭСНр 64-57 Эмблемы круглые диаметром до 300 мм ... 30
Таблица ГЭСНр 64-58 Эмблемы круглые диаметром до 500 мм ... 30
Таблица ГЭСНр 64-59 Эмблемы круглые диаметром до 800 мм ... 30
Таблица ГЭСНр 64-60 Эмблемы портальные площадью до 0,5 $м^2$ ... 31

Таблица ГЭСНр 64-61 Эмблемы портальные площадью до 0,75 м^2 31
Таблица ГЭСНр 64-62 Эмблемы портальные площадью до 1,0 м^2 32
IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 33