

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРм 81-03-40-2001

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ТЕРм-2001

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Часть 40

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО
В СБОРНИКАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Черкесск 2009

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

ТЕРм 81-03-40-2001

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Часть 40

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННОГО
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ
РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ**

Издание официальное

Черкесск 2009

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования.

ТЕРм 81-03-40-2001 Часть 40. Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в сборниках федеральных единичных расценок на монтаж оборудования.

Карачаево-Черкесская Республика.

Черкесск, 2009 – 7 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на монтаж оборудования (далее - ТЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении монтажных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Республиканским государственным учреждением «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

СОГЛАСОВАНЫ Письмами Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.02.2010 №6713-СК/08, от 12.03.2010 №9185-СК/08

УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 24.03.2010 №25

Настоящее справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения РГУ «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ.
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА**

ТЕРМ-40-2001

Часть 40. Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в территориальных единичных расценках на монтаж оборудования

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

ОТДЕЛ 01. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ

Таблица 40-01-001. Горизонтальное перемещение

Измеритель: 10 т

Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм:

40-01-001-01	100 м, на расстояние до 200 м	78,04	48,06	29,02	4,21	0,96	6,76
40-01-001-02	100 м, на расстояние до 300 м	148,45	103,81	42,56	6,18	2,08	14,6
40-01-001-03	100 м, на расстояние до 400 м	196,79	143,62	50,30	7,30	2,87	20,2
40-01-001-04	150 м, на расстояние до 200 м	44,03	31,78	11,61	1,68	0,64	4,47
40-01-001-05	150 м, на расстояние до 300 м	72,39	48,21	23,22	3,37	0,96	6,78
40-01-001-06	150 м, на расстояние до 400 м	180,11	121,58	56,10	8,14	2,43	17,1
40-01-001-07	200 м, на расстояние до 300 м	76,74	52,47	23,22	3,37	1,05	7,38
40-01-001-08	200 м, на расстояние до 400 м	130,07	95,27	32,89	4,77	1,91	13,4
40-01-001-09	Горизонтальное перемещение свыше 400 м, добавлять на каждые следующие 100 м	58,61	34,70	23,22	3,37	0,69	4,88

Таблица 40-01-002. Вертикальное перемещение (подъем)

Измеритель: 10 т

Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм:

40-01-002-01	1 м, на высоту до 5 м	330,64	240,26	85,57	6,27	4,81	32,6
40-01-002-02	1 м, на высоту до 10 м	520,72	383,84	129,20	9,47	7,68	49,4
40-01-002-03	1 м, на высоту до 15 м	804,01	590,84	201,35	14,76	11,82	83,1
40-01-002-04	1 м, на высоту до 20 м	1042,75	759,11	268,46	19,68	15,18	103
40-01-002-05	1 м, на высоту до 25 м	1307,92	959,85	328,87	24,11	19,20	135
40-01-002-06	2 м, на высоту до 5 м	142,98	123,71	16,80	2,21	2,47	17,4
40-01-002-07	2 м, на высоту до 10 м	327,47	304,58	16,80	2,21	6,09	39,2
40-01-002-08	2 м, на высоту до 15 м	583,39	549,07	23,34	3,08	10,98	73,8
40-01-002-09	2 м, на высоту до 20 м	755,81	718,11	23,34	3,08	14,36	101
40-01-002-10	2 м, на высоту до 25 м	990,10	902,97	69,07	9,10	18,06	127
40-01-002-11	5 м, на высоту до 10 м	163,85	106,65	55,07	7,26	2,13	15
40-01-002-12	5 м, на высоту до 15 м	395,56	268,84	121,34	15,99	5,38	34,6
40-01-002-13	5 м, на высоту до 20 м	702,29	524,72	167,08	22,02	10,49	73,8

ТЕРм-2001 Карачаево-Черкесская Республика. Часть 40. «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в территориальных единичных расценках на монтаж оборудования»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
40-01-002-14	5 м, на высоту до 25 м	953,69	718,11	221,22	29,15	14,36	101
40-01-002-15	8 м, на высоту до 10 м	85,11	63,31	20,53	2,71	1,27	8,51
40-01-002-16	8 м, на высоту до 15 м	345,07	255,94	84,01	11,07	5,12	33,5
40-01-002-17	8 м, на высоту до 20 м	596,38	448,33	139,08	18,33	8,97	57,7
40-01-002-18	8 м, на высоту до 25 м	953,41	744,37	194,15	25,58	14,89	95,8
40-01-002-19	10 м, на высоту до 15 м	258,97	199,90	55,07	7,26	4,00	25,4
40-01-002-20	10 м, на высоту до 20 м	502,55	383,80	111,07	14,64	7,68	50,7
40-01-002-21	10 м, на высоту до 25 м	843,12	662,78	167,08	22,02	13,26	85,3
40-01-002-22	15 м, на высоту до 20 м	241,92	183,19	55,07	7,26	3,66	24,2
40-01-002-23	15 м, на высоту до 25 м	512,89	393,94	111,07	14,64	7,88	50,7
40-01-002-24	Вертикальное перемещение свыше 25 м, добавлять на каждые следующие 5 м	263,33	190,45	69,07	9,10	3,81	24,2

ОТДЕЛ 02. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ И ТОННЕЛЯХ (СВЕРХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ)

Таблица 40-02-001. Перемещение в метрополитенах и тоннелях

Измеритель: 1 т

Перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние 200 м на вагонетках или площадках вручную с погрузкой и выгрузкой, масса:

40-02-001-01	до 2 т, при спуске в клетки	32,27	31,64	0,00	0,00	0,63	4,45
40-02-001-02	свыше 2 т, при спуске под клетью на специальном канате	124,26	52,27	70,94	19,86	1,05	7,22
40-02-001-03	свыше 2 т, при спуске на подъемном канате при снятой клетке	149,12	76,65	70,94	19,86	1,53	10,5
40-02-001-04	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к расценкам 40-02-001-01, -02, -03	10,08	9,88	0,00	0,00	0,20	1,39
40-02-001-05	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках и салазках при помощи электролебедок на расстояние 200 м, включая выгрузку	70,53	35,45	34,37	6,05	0,71	4,81
40-02-001-06	Добавлять на каждые следующие 50 м перемещения сверх 200 м к расценке 40-02-001-05	32,09	4,50	27,50	4,84	0,09	0,61

ОТДЕЛ 03. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИН)

Таблица 40-03-001. Перемещение в угольных и сланцевых шахтах

Измеритель: 1 т

40-03-001-01	Спуск (подъем) оборудования и материальных ресурсов в клетки на платформах или в вагонетках с погрузкой и выгрузкой	14,16	3,41	10,68	0,79	0,07	0,48
Спуск (подъем) крупногабаритного оборудования с погрузкой и выгрузкой, включая последующую погрузку на специальную платформу и откатку ее на 50 м:							
40-03-001-02	в клетки	61,33	29,01	31,74	4,00	0,58	4,08
40-03-001-03	под клетью при отсутствии хвостового каната, включая сооружение и разборку перекрытия ствола	124,34	61,50	61,61	7,76	1,23	8,65

ТЕРм-2001 Карачаево-Черкесская Республика. Часть 40. «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в территориальных единичных расценках на монтаж оборудования»

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
40-03-001-04	на подъемном канате, включая снятие и навеску клетки, сооружение и разборку перекрытия ствола	162,43	86,03	74,68	9,40	1,72	12,1
Измеритель: 10 т							
40-03-001-05	Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона до 13 градусов первые 200 м	132,07	73,04	57,57	0,00	1,46	9,4
40-03-001-06	Добавлять на каждые следующие 50 м к расценке 40-03-001-05	7,61	7,46	0,00	0,00	0,15	0,96
40-03-001-07	Перемещение оборудования и материальных ресурсов в вагонетках или на платформах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам с рельсовыми путями и углом наклона более 13 градусов первые 200 м	151,10	82,36	67,09	0,00	1,65	10,6
40-03-001-08	Добавлять на каждые следующие 50 м к расценке 40-03-001-07	9,04	8,86	0,00	0,00	0,18	1,14
40-03-001-09	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона до 13 градусов первые 100 м	427,68	135,20	289,78	25,71	2,70	17,4
40-03-001-10	Добавлять на каждые следующие 10 м к расценке 40-03-001-09	32,89	15,93	16,64	1,48	0,32	2,05
40-03-001-11	Перемещение крупногабаритного оборудования на катках, салазках и листах при помощи электролебедок, включая выгрузку, по горным выработкам без рельсовых путей с углом наклона более 13 градусов первые 100 м	525,05	183,08	338,31	30,01	3,66	23
40-03-001-12	Добавлять на каждые следующие 10 м к расценке 40-03-001-11	71,47	7,54	63,78	5,66	0,15	0,97

ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 40. Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в территориальных единичных расценках на монтаж оборудования.....	3
ОТДЕЛ 01. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НА ПОВЕРХНОСТИ.....	3
Таблица 40-01-001. Горизонтальное перемещение	3
Таблица 40-01-002. Вертикальное перемещение (подъем)	3
ОТДЕЛ 02. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ И ТОННЕЛЯХ (СВЕРХ ЗАТРАТ НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ)	4
Таблица 40-02-001. Перемещение в метрополитенах и тоннелях	4
ОТДЕЛ 03. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В УГОЛЬНЫХ И СЛАНЦЕВЫХ ШАХТАХ (СВЕРХ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕШАХТНЫХ МАШИН).....	4
Таблица 40-03-001. Перемещение в угольных и сланцевых шахтах	4